
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Renowacja elewacji ściany południowej z cegły licówki
ADRES INWESTYCJI: Bobowo Kościół parafialny P.W. Św. Wojciecha w Bobowie ul.
Kościelna1
NAZWA INWESTORA: Parafia p.w.Św. Wojciecha w Bobowie
ADRES INWESTORA: Bobowo 83-212 ul. Gdańska 90

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marek Kaczmarczyk

DATA OPRACOWANIA: 27.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27.10.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Elewacja ściana południowa			
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
d.1		12 * 8,1	m2	97,200	
				RAZEM	97,200
2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1		14,38	m	14,380	
				RAZEM	14,380
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4	TZKBNK XVIII II B-40	Demontaż kraty okiennej	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.1		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 19-01 0312-02	Naprawa pęknięć o gł. przesyłcia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej	m		
d.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9	TZKBNK VII -252	Odgrzybianie murów z cegły przez trzykrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 2 m2/np KSE 100, KSE 300 , Sikatfestger lub o parametrach nie gorszych/ /	m2		
d.1		82	m2	82,000	
				RAZEM	82,000
10	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
d.1		82	m2	82,000	
				RAZEM	82,000
11	TZKBNK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich/preparat Alutex Fasadenreinger Passte czyszczenie chemiczne /	m2		
d.1		82	m2	82,000	
				RAZEM	82,000
12	TZKNC N- K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty -cegła / ALKUTEX BFA Entferner/	dm2		
d.1		82 * 0,5	dm2	41,000	
				RAZEM	41,000
13	TZKNC N- K/VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)/FUNCOSIL RESTAUTIERMORTEL , Fragmenty uzupełniane masami ujednolicić kolorystycznie a powierzchnie uzupełnień dopasować do faktury cegieł /	dm2		
d.1		20	dm2	20,000	
				RAZEM	20,000
14	TZKBNK VIII 05-157	Patynowanie murów z cegły gotyckiej (kolorowanie) o powierzchni do 5 m2/unifikacja kolorystyczna płaszczka ceglanego , miejscowa /	m2		
d.1					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
15 d.1	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2/ PKZ IV 229 str.5 pkt. 11 /	m2		
		66	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
16 d.1	KNNR 3 0703-01	Naprawa krat średnio ozdobnych Krotność = 2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych/okna /	m2		
		2,8 * 1,1 * 2	m2	6,160	
				RAZEM	6,160
18 d.1	Kalkulacja własna	Dokumentacja konserwatorska przed i powykonawcza	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy tytan cynk	m2		
		0,3 * 1,1 * 2	m2	0,660	
				RAZEM	0,660
20 d.1	TZKNBK VII -151	Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m2		
		0,4 * 10,3	m2	4,120	
				RAZEM	4,120
21 d.1	TZKNBK VII -158	Odgrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym olejnym jednokrotne, powierzchnia do 25 m2/ preparat Remmers HK -Lazura 3w1 lun o podobnych parametrach /	m2		
		0,4 * 10,3	m2	4,120	
				RAZEM	4,120
22 d.1	TZKNBK VIII 02-65	Tynk zewnętrzny szlachetny szlifowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z oszlifowaniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnęk o szerokości do 30 cm	m2		
		6,25	m2	6,250	
				RAZEM	6,250
23 d.1	TZKNC N- K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec/ 10% /	dm2		
		82 * 100 * 0,1	dm2	820,000	
				RAZEM	820,000
24 d.1	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia./20%/	dm2		
		82 * 100 * 0,2	dm2	1 640,000	
				RAZEM	1 640,000