

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Renowacja elewacji ściany wschodniej z cegły licówki  
ADRES INWESTYCJI: Bobowo Kościół parafialny P.W. Św. Wojciecha w Bobowie ul.  
Kościelna 1  
NAZWA INWESTORA: Parafia p.w.Św. Wojciecha w Bobowie  
ADRES INWESTORA: Bobowo 83-212 ul. Gdańska 90

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marek Kaczmarczyk

DATA OPRACOWANIA: 27.10.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.10.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Elewacja ściana wschodnia			
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
d.1		12,7 * (6,3 + 4,4 + 2,7)	m2	170,180	
				RAZEM	170,180
2	KNR-W 2-02 1602-07	Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyściennie o wysokości do 8 m	m2		
d.1		12,7 * 1,4 * 2	m2	35,560	
				RAZEM	35,560
3	TZKNBK XVIII II B-40	Demontaż kraty okiennej	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.1		250	szt.	250,000	
				RAZEM	250,000
5	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
6	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 19-01 0312-02	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej	m		
d.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8	TZKNBK VII -252	Odgrzybianie murów z cegły przez trzykrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 2 m2/np KSE 100, KSE 300 , Sikafestger lub o parametrach nie gorszych/ /	m2		
d.1		208,72	m2	208,720	
				RAZEM	208,720
9	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
d.1		208,72	m2	208,720	
				RAZEM	208,720
10	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich/preparat Alutex Fasadenreinger Passte czyszczenie chemiczne /	m2		
d.1		208,72	m2	208,720	
				RAZEM	208,720
11	TZKNC N- K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty -cegła / ALKUTEX BFA Entferner/	dm2		
d.1		208,72 * 0,5	dm2	104,360	
				RAZEM	104,360
12	TZKNC N- K/VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)/FUNCOSIL RESTAUTIERMORTEL , Fragmenty uzupełniane masami ujednolicić kolorystycznie a powierzchnie uzupełnień dopasować do faktury cegieł /	dm2		
d.1		60	dm2	60,000	
				RAZEM	60,000
13	TZKNBK VIII 05-157	Patynowanie murów z cegły gotyckiej (kolorowanie) o powierzchni do 5 m2/unifikacja kolorystyczna płaszczka ceglanego , miejscowa /	m2		
d.1		81	m2	81,000	
				RAZEM	81,000
14	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2/ PKZ IV 229 str.5 pkt. 11 /	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		208,72	m2	208,720	
				RAZEM	208,720
15 d.1	KNNR 3 0703-01	Naprawa krat średnio ozdobnych Krotność = 2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych/okna /	m2		
		2,8 * 1,1 * 2	m2	6,160	
				RAZEM	6,160
17 d.1	Kalkulacja własna	Dokumentacja konserwatorska przed i powykonawcza	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy tytan cynk/ parapet /	m2		
		0,75 * 1 + 1,3 * 0,4	m2	1,270	
				RAZEM	1,270
19 d.1	TZKNBK VIII 02-65	Tynk zewnętrzny szlachetny szlifowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z oszlifowaniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnęk o szerokości do 30 cm	m2		
		14,84	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
20 d.1	TZKNC N- K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		208 * 100 * 0,2	dm2	4 160,000	
				RAZEM	4 160,000
21 d.1	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		208 * 100 * 0,2	dm2	4 160,000	
				RAZEM	4 160,000
22 d.1	TZKNBK IV - 66	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. do 1 m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1 ceg./ przemurowanie sterczyn /	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
23 d.1	KNR-W 4-01 0509-03 z.sz.2.3. 9909-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
24 d.1	KNR-W 4-01 0502-03 z.sz.2.3. 9909-03/4	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej zakładkowej ciągniętej - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2/tylko robocizna /	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000